



DEPARTAMENTO DE SALUD
OFICINA DE SUBASTAS

HOJA PARA COTIZAR

PLIEGO DE SUBASTA SUB-2023-2024-013-DSPADI

**ADQUISICIÓN Y SERVICIO PARA LAS MEJORAS DE PLANTA FÍSICA DEL CTS AGUADILLA –
DIVISION DE SERVICIOS A PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL - DSPADI
ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE PR.**

RENGLÓN 1 - TRABAJOS GENERALES

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Adquisicion e instalacion de tres (3) unidades de 12,000 BTU. Adiestrador de empleo, Rehabilitacion Vocacional y Trabajo Social y Psicología.	1	ea.		
2	Adquisicion e instalacion de tres (3) unidades de 18,000 BTU. ODSI, Terapia Ocupacional, Tareas Domésticas.	1	ea.		
3	Adquisicion e instalacion de tres (3) unidades de 24,000 BTU. Enfermeras Comunitarias, Recepcion Administración, Recepcion Edificio Enfermeras.	1	ea.		
4	Adquisicion e instalacion de nueve (9) unidades de 60,000 BTU. Pasillo Talleres (4), Comedor (3), Recreación (2).	1	ea.		
5	Remoción de ventanal de aproximadamente 10' x 10', sellado de hueco e instalación de puerta doble de metal con cristal en area de administración.	1	ea.		
6	Remoción de porton de aproximadamente 60" x 72", sellado de hueco e instalacion de puerta sencilla de metal con cristal en recepcion de administración.	1	ea.		
7	Division en "gypsum board" de aproximadamente 30' x 10' y reemplazo de dos (2) lamparas de 2' x 4' en taller edificio A para separar en dos talleres.	1	ea.		
8	Verificación de electricidad en edificio A (antiguo pantry).	1	ea.		
9	Remodelacion de cubiculos en baño de caballeros y damas en area de servicios medicos.	1	ea.		
10	Remocion de azulejos en ocho (8) baños y resanado de paredes	1	ea.		
11	Suplido de doscientos (200) tubos LED de 8'	1	ea.		

12	Instalacion de cisterna de 1,200 galones con sus accesorios	1	ea.		
13	Remoción y reemplazo de puerta de metal existente de aproximadamente 96" x 72" por una de metal y cristal en area de servicios medicos.	1	ea.		
14	Remoción y reemplazo de cuatro (4) puertas de metal existente de aproximadamente 96" x 72" por una de metal y cristal en area de talleres.	1	ea.		
15	Reparacion de bomba de cisterna existente	1	ea.		
16	Reparacion de aproximadamente 20' lineales de acera existente	1	ea.		
17	Construccion de rampa de aproximadamente 6' x 40" ADA Compliant para cancha	1	ea.		
18	Suplido de doscientos (200) plafones de 2' x 4'	1	ea.		
19	Suplido de doscientos (200) tubos LED de 4'	1	ea.		
20	Suplido de veinte (20) cerraduras sencillas	1	ea.		
21	Suplido de veinte (20) operadores de ventana de mariposa	1	ea.		
22	Remoción y reemplazo de puerta de metal existente de aproximadamente 96" x 72" por una de metal y cristal en comedor.	1	ea.		

Garantía Servicio: _____

Tiempo de Realización de Trabajos: _____

\$ _____