



DEPARTAMENTO DE SALUD
OFICINA DE SUBASTAS

HOJA PARA COTIZAR
PLIEGO DE SUBASTA SUB-2023-2024-015-HURRA

**PARA LA ADQUISICIÓN Y SERVICIO PARA LA MEJORA DE PLANTA FISICA -
ADMINISTRACION HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. RAMON RUIZ ARNAU**

RENGLÓN 1 - TRABAJOS GENERALES

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Reemplazo de veintiseis (26) fan coils.	1	ea.		
2	Limpieza, sellado y aplicacion de tinte en ventanas exteriores para aproximadamente 24,200 ft2.	1	ea.		
3	Pintura "hospital grade" para aproximadamente 40,000 ft2.	1	ea.		
4	Instalacion de sistema acustico y luminaria para aproximadamente 24,200 ft2. Nota: Distribucion de LED Panel debe ser la siguiente: 2' x 2' (16) y 2' x 4' (28).	1	ea.		
5	Rehabilitacion de piso en luxury vinyl tile (LVT) de aproximadamente 24,200 ft2.	1	ea.		
6	Fascia con ocho spotlights LED para salon de conferencia de aproximadamente 44' x 17'. Sellado de hueco en gypsum board de aproximadamente 2' x 8' x 7' en salon de conferencia. Instalacion de dos puertas de aluminio con cristal templado y fijo en salon de conferencia para espacio de aproximadamente 8' x 8'.	1	ea.		
7	Rehabilitacion de diecisiete cuartos exteriores para convertirse en oficinas. El trabajo debe incluir las siguientes tareas: reemplazo de la puerta existente del bano por puerta de aluminio de 36" x 84", la remocion de utilidades sanitarias, remocion de azulejos y losas, resanado de paredes, instalacion de lampara 2' x 4', sellado de hueco en gypsum board de aproximadamente 7' x 6'.	1	ea.		
8	archivos . El trabajo debe incluir las siguientes tareas: remocion de puerta y sellado de hueco de aproximadamente 36" x 84", reemplazo de cinco puertas existentes por puertas de metal con visual panel de 36" x 84", eliminacion de reja para sellado de hueco e instalacion de puerta de aluminio de 36" x 72", reemplazo de puerta de bano de 7' x 2', remodelacion de bano (reemplazo de inodoro, lavamanos, espejo, remocion de azulejo).	1	ea.		
9	Sellado de hueco en gypsum de 8' x 40" de instalacion de puerta de 36" x 84" para cuarto de server. Sellado de espacio 6' x 8' en recepcion de administracion. Sellado de espacio en gypsum de 6' x 8' en antiguo espacio de paneles de breakers en area de administracion.	1	ea.		
10	Reemplazo de puerta de 36" x 72" e instalacion de gabinete de cocina en PVC para aproximadamente 7' x 8' en area de pantry. Nota: Debe incluir tomas de agua potable, desagüe, fregadero con todos ss accesorios.	1	ea.		
11	Remodelacion de banos para visitantes. Los trabajos deben incluir: remocion de azulejos y losetas, reemplazo de tres particiones, reemplazo de tres inodoros, tres lavamanos y tres espejos.	1	ea.		

12	Remodelacion de baño ADA compliant. Los trabajos deben incluir: hueco para puerta de metal de 40" x 72", remoción de azulejos, losas, banera existente con accesorios, iluminación, instalación de inodoro, lavamanos y espejo ADA compliant.	1	ea.		
13	Reparación de dos paneles eléctricos, eliminación y reemplazo de counter de recepción existente tipo U de 6' x 13' x 44" con profundidad de 32", reemplazo de switches y receptáculos en 24,200 ft2, limpieza de sesenta ventanas interiores.	1	ea.		
14	Sellado de hueco de 7' x 6' en Oficina Director.	1	ea.		
15	Remodelación de baño de 6' x 4'. Debe incluir: reemplazo de inodoro, lavamanos y espejo, remoción de azulejos y losas en Oficina de Director.	1	ea.		
16	Reemplazo de puertas principales de 8' x 7' en metal con cristal.	1	ea.		
17	Reemplazo de cuatro puertas 40" x 84" a puertas de metal en pasillo principal	1	ea.		
18	Sellado de dos huecos de 8' x 8' en gypsum board con puerta de metal en pasillo principal.	1	ea.		

ALTERNA

1	Allowance para daños ocultos encontrados en el periodo de construcción para reparaciones menores..	1	ea	\$20,000.00	\$20,000.00
---	--	---	----	-------------	-------------

Garantía Servicio: _____

Tiempo de Realización de Trabajos: _____

TOTAL LICITACION

\$