



HOJA PARA COTIZAR

PLIEGO DE SUBASTA SUB-2023-2024-010-DSPADI-AGUADILLA-SE-R1

REPARACION DE SUBESTACION EN CENTRO TRANSICIONAL DE SERVICIO EN AGUADILLA DIVISION DE SERVICIOS A PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL-DSPADI ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

REGLÓN 1 - TRABAJOS GENERALES

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Remoción de subestación existente de 300 kVA	1	ea.		
2	Instalacion de tres (3) transformadores de 100 kVA, 120/240 V LV 60 Hz	1	ea.		
3	Alambrado primario dentro de subestación	1	ea.		
4	Terminaciones y jumper primarios en medición	1	ea.		
5	15kV, 600A Load INT SW, Right Handed with handle for normal operation, upright (con cadenas), Powercon	1	ea.		
6	Fuse mounting load buster 17 kV, Class E Fuse unit, Standard speed 14.4 kV, Outdoor distribution, Fuse end fitting and silencer indoor	1	ea.		
7	Enclosure nuevo para subestación 300 kVA galvanizada pintada	1	ea.		
8	Gestión con LUMA que incluya: Gestión con medición, Certificación eléctrica, Plano eléctrico endosado, Rotulación de subestación	1	ea.		
9	Labor	1	ea.		

Garantía Servicio: _____

Tiempo de Realización de Trabajos: _____

\$ _____